แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 ม. ความยาว 14.00 ม.							
	1.1 1.1 งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม							
1	1.1.1 งานเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 8 ม.	ต้น	20.000	10,164.76	203,295.20	1.2764	12,974.29	259,485.99
	2. งานกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (2ด้าน) และคานรับพื้น							
2	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	31.660	2,175.16	68,865.56	1.2764	2,776.37	87,900.00
	2.2 งานเหล็กเสริม							
3	2.2.1 เหล็ก RB 9	ตัน	1.660	28,396.26	47,137.79	1.2764	36,244.98	60,166.67
4	2.2.2 เหล็ก DB 12	ตัน	1.622	29,186.92	47,341.18	1.2764	37,254.18	60,426.28
5	2.2.3 เหล็ก DB 16	ตัน	2.432	27,593.46	67,107.29	1.2764	35,220.29	85,655.74
6	2.2.4 เหล็ก DB 25	ตัน	2.664	28,462.62	75,824.41	1.3607	38,729.08	103,174.27
7	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	167.560	33.80	5,663.52	1.2764	43.14	7,228.91

จตุรพักตร์ กันทะพรหม

18 กุมภาพันธ์ 2565 11:53:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3 งานไม้แบบ							
8	2.3.1 งานประกอบแบบหล่อ	ลบ.ฟ.	285.800	133.00	38,011.40	1.2764	169.76	48,517.75
9	2.3.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	142.900	300.00	42,870.00	1.2764	382.92	54,719.26
10	2.3.3 ไม้รัดแบบ - เคร่า	ลบ.ฟ.	42.880	300.00	12,864.00	1.3607	408.21	17,504.04
11	2.3.4 ไม้ค้ำยัน	ต้น	4.000	70.00	280.00	1.2764	89.34	357.39
12	2.3.5 ตะปู	กก.	71.460	32.39	2,314.58	1.2764	41.34	2,954.32
13	2.3.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	57.160	6.50	371.54	1.2764	8.29	474.23
	3. งานตอม่อสะพาน ค.ส.ล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม							
14	3.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	13.820	2,175.16	30,060.71	1.2764	2,776.37	38,369.49
	3.2 งานเหล็กเสริม							
15	3.2.1 เหล็ก RB 9	ตัน	.356	28,396.26	10,109.06	1.3607	38,638.79	13,755.39
16	3.2.2 เหล็ก DB 25	ตัน	1.956	28,462.62	55,672.88	1.2764	36,329.68	71,060.86

จตุรพักตร์ กันทะพรหม

18 กุมภาพันธ์ 2565 11:53:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	3.2.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	46.240	33.80	1,562.91	1.2764	43.14	1,994.89
	3.3 งานไม้แบบ							
18	3.3.1 งานประกอบไม้แบบ	ลบ.ฟ.	161.280	133.00	21,450.24	1.2764	169.76	27,379.08
19	3.3.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	80.640	300.00	24,192.00	1.2764	382.92	30,878.66
20	3.3.3 ไม้รัดแบบ - เคร่า	ลบ.ฟ.	24.200	300.00	7,260.00	1.2764	382.92	9,266.66
21	3.3.4 ตะปู	กก.	40.320	32.39	1,305.96	1.2764	41.34	1,666.92
22	3.3.5 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	32.260	6.50	209.69	1.2764	8.29	267.64
	4. งานพื้นสะพาน ค.ส.ล. และราวสะพาน ค.ส.ล.							
23	4.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	104.530	2,175.16	227,369.47	1.2764	2,776.37	290,214.39
	4.2 งานเหล็กเสริม							
24	4.2.1 เหล็ก RB 6	ตัน	.020	27,156.07	543.12	1.2764	34,662.00	693.23
25	4.2.2 เหล็ก DB 9	ตัน	.790	28,396.26	22,433.04	1.2764	36,244.98	28,633.53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	4.2.3 เหล็ก DB 12	ตัน	3.114	29,186.92	90,888.06	1.2764	37,254.18	116,009.51
27	4.2.4 เหล็ก DB 16	ตัน	1.100	27,593.46	30,352.80	1.2764	35,220.29	38,742.31
28	4.2.5 เหล็ก DB 25	ตัน	18.667	28,462.62	531,311.72	1.2764	36,329.68	678,166.27
29	4.2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	476.220	33.80	16,096.23	1.2764	43.14	20,545.22
	4.3 งานไม้แบบ							
30	4.3.1 งานประกอบไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1,181.800	133.00	157,179.40	1.2764	169.76	200,623.78
31	4.3.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	590.900	300.00	177,270.00	1.2764	382.92	226,267.42
32	4.3.3 ไม้รัดแบบ - เตร่า	ลบ.ฟ.	64.140	300.00	19,242.00	1.2764	382.92	24,560.48
33	4.3.4 ตะปู	กก.	295.460	32.39	9,569.94	1.2764	41.34	12,215.07
34	4.3.5 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	236.360	6.50	1,536.34	1.2764	8.29	1,960.98
	4.4 รองพื้นสะพาน							
35	4.4.1 Neoprene Bearing Pad ขนาด 300 มม. x 10000 มม. หนา 1 ซม.	เมตร	40.000	150.00	6,000.00	1.2764	191.46	7,658.40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	4.4.2 เหล็ก Dowel 16 มม.	ตัน	.040	24,293.46	971.73	1.2764	31,008.17	1,240.31
37	4.4.3 ยางมะตอย	ลิตร	180.000	26.50	4,770.00	1.2764	33.82	6,088.42
38	4.4.4 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	8.000	280.00	2,240.00	1.2764	357.39	2,859.13
39	4.4.5 ท่อยาง	ท่อน	20.000	50.00	1,000.00	1.2764	63.82	1,276.40
	5. งานอื่นๆ							
40	5.1 ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.000	3,000.00	6,000.00	1.2764	3,829.20	7,658.40
41	5.2 งานทาสีราวสะพาน	LS	2.000	5,000.00	10,000.00	1.2764	6,382.00	12,764.00
42	5.3 งานทางเบี่ยง	LS	2.000	15,000.00	30,000.00	1.2764	19,146.00	38,292.00
	6. งานทาง (ถนนเชิงลาดคอสะพาน)							
43	6.1 ดินตัด	ลบ.ม.	120.000	19.78	2,373.60	1.3607	26.91	3,229.75
44	6.2 ทรายถม - ดินถม	ลบ.ม.	230.000	393.83	90,580.90	1.2764	502.68	115,617.46
45	6.3 ลูกรัง	ลบ.ม.	18.000	270.00	4,860.00	1.2764	344.62	6,203.30
46	6.4 หินคลุก	ลบ.ม.	18.000	330.37	5,946.66	1.2764	421.68	7,590.31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
47	6.5 งานผิวคอนกรีตคอสะพาน	ตร.ม.	72.000	900.00	64,800.00	1.2764	1,148.76	82,710.72
48	6.6 Prime Coat	ตร.ม.	240.000	31.98	7,675.20	1.2764	40.81	9,796.62
49	6.7 ผิว Asphalt Concrete	ตร.ม.	240.000	253.06	60,734.40	1.2764	323.00	77,521.38
							รวมราคากลาง	3,002,343.23

จตุรพักตร์ กันทะพรหม

18 กุมภาพันธ์ 2565 11:53:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

(สมคิด วงศ์สถาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีระศักดิ์ เงินถา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุรพักตร์ กันทะพรหม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญชัย รินคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

(นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

จตุรพักตร์ กันทะพรหม
18 กุมภาพันธ์ 2565