แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	242.000	514.02	124,392.84	1.3624	700.30	169,472.80
2	1.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	181.500	293.52	53,273.88	1.3624	399.89	72,580.33
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

สมคิด วงศ์สถาน

06 มิถุนายน 2566 10:49:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลออนใต/เทศบาลตำบลออนใต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,420.000	344.78	834,367.60	1.3624	469.72	1,136,742.41
4	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	80.670	145.20	11,713.28	1.3624	197.82	15,958.17
5	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	399.330	63.91	25,521.18	1.3624	87.07	34,770.05
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							339,000.00
							รวมราคากลาง	1,768,523.76

สมคิด วงศ์สถาน

06 มิถุนายน 2566 10:49:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

สมคิด วงศ์สถาน
(สมคิด วงศ์สถาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระศักดิ์ เงินถา
(ธีระศักดิ์ เงินถา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุรพักตร์ กันทะพรหม
(จตุรพักตร์ กันทะพรหม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมคิด วงศ์สถาน
06 มิถุนายน 2566