

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนไลน์ กำหนดเลขที่ ถคก.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลออนใต้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนไลน์ กำหนดเลขที่ ถคก.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมคิด วงศ์สถาน	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายธีระศักดิ์ เงินธา	กรรมการ
๗.๓ นายจตุรพัทธ์ กันทะพรหม	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายวิเชียร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร  
**สถานที่ก่อสร้าง** ขอบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลออนใต้  
**แบบเลขที่** ถคก.2/2567  
**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 8 กุมภาพันธ์ 2567  
**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร

ลำดับ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	891,959.50	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	3,000.00	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	894,959.50
	ขอรับงบประมาณเพียง (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	894,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,600.000 ตร.ม.

\*\*\* ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 60 วัน

เฉลี่ยราคา 557.47 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ/ประมาณการ

(นายจตุรพัทธ์ กันทะพรหม)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เงินตา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรี

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง)

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนาวิเชียร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอบ้านนาวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลออนใต้  
 แบบเลขที่ ถคก.2/2567  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 \*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 30.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานกลางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	80.00	514.02	41,121.60	1.3642	701.22	56,098.08
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	120.00	292.08	35,049.60	1.3642	398.45	47,814.66
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,600.00	341.05	545,682.40	1.3642	465.26	744,419.93
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	53.33	129.53	6,908.27	1.3642	176.70	9,424.25
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	262.67	95.45	25,071.53	1.3642	130.21	34,202.58
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.						
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2 / 2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายวิเชียร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลออนใต้  
 แบบเลขที่ ถคก.2/2567  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 \*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 30.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
					653,833.40		TOTAL	891,959.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	891,959.50
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799

สูตรค่า K 3.4  $0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	894,000.00
--------------------------	------------------------------	------------


ขนาดหรือเนื้อที่ 1,600.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 557.47 บาท/ตร.ม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน ธันวาคม 2566

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลายมือชื่อ

  
 (นายสมคิด วงศ์สถาน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

ลายมือชื่อ

  
 (นายธีระศักดิ์ เงินตา)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ/ประมาณการ

ลายมือชื่อ

  
 (นายจตุรพักตร์ กันทะพรหม)  
 นายช่างโยธา