แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพะ ตำบลออนใต้ - บ้านทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพะ ตำบลออนใต้ - บ้านทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลออนใต้ / เทศบาลตำบลออนใต้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,192,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 4,135,266.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมคิด วงศ์สถาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ธีระศักดิ์ เงินถา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 จตุรพักตร์ กันทะพรหม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

สมคิด วงศ์สถาน

17 พฤศจิกายน 2569 12:50:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพะ ตำบลออนใต้ - บ้านทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	645.000	532.71	343,597.95	1.3624	725.76	468,117.84
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

สมคิด วงศ์สถาน

17 พฤศจิกายน 2569 12:48:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพะ ตำบลออนใต้ - บ้านทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,450.000	356.71	2,300,779.50	1.3624	485.98	3,134,581.99
3	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	215.000	199.34	42,858.10	1.3624	271.58	58,389.87
4	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,070.000	148.40	158,788.00	1.3624	202.18	216,332.77
	3. งานไหล่ทาง							
5	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	387.000	305.97	118,410.39	1.3624	416.85	161,322.31
	4. งานตีเส้นจราจร							
6	4.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	290.250	244.09	70,847.12	1.3624	332.54	96,522.11
							รวมราคากลาง	4,135,266.89

สมคิด วงศ์สถาน

17 พฤศจิกายน 2569 12:48:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพะ ตำบลออนใต้ - บ้านทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

สมคิด วงศ์สถาน

17 พฤศจิกายน 2569 12:48:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพะ ตำบลออนใต้ - บ้านทุ่งเหล่า ตำบลออนกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลออนใต้/เทศบาลตำบลออนใต้

(สมคิด วงศ์สถาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีระศักดิ์ เงินถา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุรพักตร์ กันทะพรหม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอก
(ธนัท สันป่าแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

(นายชนะนันท์ กันตีฟอง)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

สมคิด วงศ์สถาน
17 พฤศจิกายน 2569